

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель Генерального директора
по производственным вопросам
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

_____ Айдуйсенов Б.А.

«___» _____ 20___ г.

Техническая спецификация
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту спецтехники
"Hydropuls" с заменой запасных частей на 2018 год.

1. Общие требования

- 1.1. Основание: График ППР оборудования УРВР рудника «Центральный Мынкудук».
- 1.2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту спецтехники "Hydropuls" с заменой запасных частей (далее - Работы) выполняются Подрядчиком по заявкам Заказчика предоставленным в письменном виде или переданные по электронной почте.
- 1.3. Срок выполнения Работ – 12 календарных месяцев с даты заключения Договора.
- 1.4. Работы выполняются на руднике «Центральный Мынкудук», расположенный по адресу: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, участок «Центральный» месторождения «Мынкудук».

2. Перечень Оборудования

№ п/п	Наименование	Зав.№	Инв. №	Год выпуска	Наработка, мото/часов
1	Пневмоимпульсная установка №1	41080086	057608	01.2008	87069
2	Пневмоимпульсная установка №1	8027211	12010002	08.2013	13048
3	Пневмоимпульсная установка №1	б/н	14060750	06.2014	15144

3. Техническое обслуживание Оборудования

№п/п	Наименование	Параметры	Ед.изм.	Кол-во	Заполняется Подрядчиком при заключении Договора	
					Стоимость за ед. без НДС	Общая стоимость без НДС
1.	с = комплект для техобслуживания после 2000 часов работы	A-120 II-F6/7-ABC1	шт.	2		

4. Ремонт Оборудования

Список запасных частей и материалов для проведения ремонта Оборудования

№ п/п	Наименование	Параметры	Ед.изм	Кол-во	Заполняется Подрядчиком при заключении Договора	
					Стоимость за ед. без НДС	Общая стоимость без НДС
1. Запасные части для компрессора «Маринер 250Е»						
1.1.	Замена сливного крана в сборе	011430	шт	3		
1.2.	Замена предохранительного клапана	059410	шт	2		
1.3.	Замена предохранительного клапана 9	81802	шт	3		
1.4.	Замена предохранительного клапана 60	072935	шт	3		

1.5.	Замена клапана напорного	014582	шт	3		
1.6.	Замена клапана обратного	80555	шт	3		
1.7.	Замена фильтра P31 (без патрона)	79873-EU	шт	2		
1.8.	Замена манометра	N17062	шт	2		
1.9.	Замена насоса шестеренного	N24585	шт	3		
1.10.	Замена трансформатора	N23791	шт	1		
1.11.	Замена контактора	N26151	шт	5		
1.12.	Замена пакетника	N4555	шт	1		
1.13.	Замена геркон реле	N22441	шт	3		
2. Запасные части для импульсного генератора G III D 50P						
2.1.	Замена рабочего цилиндра	0300500	шт	1		
2.2.	Замена двойного поршня	0300900	шт	3		
2.3.	Замена наружного уплотнения (фторопластового)	0301000	шт	50		
2.4.	Замена внутреннего уплотнения(фторопластового)	0301200	шт	200		
2.5.	Замена уплотнительного кольца большого	0301400	шт	30		
3. Запасные части для гидроимпульсной установки						
3.1.	Замена крана 3-х ходового	Ду10 Ру500	шт	3		
3.2.	Замена крана 1 ходового	Ду10 Ру500	шт	6		
3.3.	Замена регулятора давления	077841	шт	3		
3.4.	Замена манометра 300 бар	N4101	шт	3		
3.5.	Замена генератора импульсного пневматического	тип G III D 50 P	шт	1		
3.6.	Замена вертлюга барабана пневмоимпульсной установки		шт	1		
3.7.	Замена пульта управления в сборе	7004000	шт	2		
3.8.	Замена поршня 3 ступени	078043	шт	2		
3.9.	Замена шланга высокого давления кисл. армированный 400м.	TGS/15-25	шт	3		
4. Смазывающие материалы						
4.1.	Замена масла Drager (n28355-1) Compressor Oil	6532441	л	30		

5. Требования к Подрядчику

5.1. Гарантия на отремонтированное оборудование должна составлять не менее 6 (шести) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.2. Подрядчик при проведении технического обслуживания и ремонта обязан использовать только оригинальные запасные части, расходные и смазочные материалы рекомендуемые заводом-изготовителем Оборудования.

5.3. Подрядчик должен обеспечить своих работников на время проведения Работ проживанием и питанием.

Согласовано:

И.о. начальника ЮС _____

Сыздық А.С.

Начальник ПТУ _____

Нұржанов Қ.Е.

Главный менеджер ПТУ _____

Алиев Н.Ж.

Согласовано

28.04.2018 10:17 Сыздык Ахад Сағындыкулы

28.04.2018 12:04 Нұржанов Қанат Есенгелдіұлы

Подпись

28.04.2018 14:11 Алиев Нурлан Жарлыкаганович